抚顺市生态环境局抚顺县分局文件

抚县环审发[2026]6号

关于《抚顺市宏正石油销售有限公司加油站建设项目生态环境影响报告表》的批复

抚顺市宏正石油销售有限公司：

你单位报送的《抚顺市宏正石油销售有限公司加油站建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《生态环境报告表》）及相关资料已收悉。经局审批委员会讨论，现批复如下：

一、项目位于抚顺市抚顺县石文镇养树村抚顺县产业园区，企业新建加油站建设项目，主要建设内容包括站房、罩棚、地埋罐区、洗车房和充电棚，年销售汽油7300t、柴油7300t。项目总投资为500万元，其中环保投资44.5万元，约占总投资的8.9%。

二、依据抚顺市生态环境事务服务中心对《生态环境报告表》的技术评估报告，项目建设符合国家产业政策；主要污染物排放符合总量控制要求。项目建设和运营中在落实《生态环境报告表》规定的污染防治措施和风险防范措施后，各项污染物可实现达标排放，风险可控。因此，我局分从环保角度原则同意你单位按照《生态环

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

管理办法》等安全生产相关法律法规规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理，并及时向相关部门报告有关情况。

四、在工程施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

五、工程建设应严格执行环境保护“三同时”制度，即建设项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。工程建成后，按规定程序进行竣工环境保护验收。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

六、如项目的性质、规模、工艺、地点或者污染防治措施发生重大变动，应当重新报批生态环境影响评价文件。自生态环境影响评价文件批复之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、本项目由抚顺县生态环境保护综合行政执法队监督管理。

2026年11月5日

抄送：抚顺县生态环境保护综合行政执法队，辽宁腾龙技术咨询有限公司

抚顺市生态环境局抚顺县分局　　2026年11月5日印发

共印5份

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

境报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护对策措施要求进行项目建设。

三、本项目在施工和运营管理中必须严格落实《生态环境影响报告表》提出的各项污染防治措施后，重点做好以下工作：

1.废气

本项目①油罐车卸油采用密闭卸油方式，对汽油卸油、加油工序设置油气回收系统，回收效率95%以上；卸油、加油油气经油气回收系统回收后经4m高排气口排放；②每个储油罐均设有呼吸阀放空管，放空管上部设有阻火器，汽油设干燥器，油气平衡，经放空管高4m。③食堂油烟经油烟净化器后通过高空排放。经以上措施处理后，加油站企业边界油气无组织废气可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关要求；食堂油烟排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关要求。

2.废水

本项目生活污水、食堂污水进入化粪池，洗车废水进入隔油沉淀池，上述废水汇入总排口，水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21_1627-2008）中排入污水处理厂最高允许排放浓度后排入养树污水处理厂。

3.噪声

本项目噪声源主要为加油机等设备运行噪声，采取选用低噪声设备，设备基础安装减振设施等措施后，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关限值要求。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4.固废

生活垃圾暂存于生活垃圾桶，交由环卫部门统一处理；餐厨垃圾收集桶集中收集后委托有处理资质的餐厨垃圾处理厂上门收取并进行合理处置。清罐底泥储罐每5年清理一次，清罐过程委托有资质单位清理，清罐时产生的清罐底泥提前通知危险废物处置单位依法转移、处置，确保底泥不落地、不在站内贮存。加油机废滤芯在更换前提前通知危险废物处置单位依法转移，确保废加油机滤芯不落地、不在站内贮存。

5. 污染物排放量

本项目总量控制指标：废气VOCs 0.928t/a。

6.土壤、地下水

本项目设置FF双层罐及防静电设施，采取分区防渗措施，油罐区、卸油处、加油作业区、洗车区、隔油沉淀池为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行；化粪池为一般防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行；站房、厂区地面采取一般地面硬化处理等简单处理。

7.环境风险

本项目应加强管理，严格落实风险防范措施和环境风险应急预案。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格落实环保设施安全生产工作相关要求，按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App