抚顺市生态环境局抚顺县分局文件

抚县环审发[2026]7号

关于《辽宁省抚顺县傲牛铁矿勘探项目生态环境影响报告表》的批复

抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司：

你单位报送的《辽宁省抚顺县傲牛铁矿勘探项目生态环境影响报告表》（以下简称《生态环境报告表》）及相关资料已收悉。经局审批委员会讨论，现批复如下：

一、项目位于顺市抚顺县后安镇，项目矿产勘查区由3个勘查分区组成，其中勘查区（一）位于傲牛一采区和傲牛二采区之间，勘查区（二）位于傲牛二采区和傲牛三采区之间，勘查区（三）位于傲牛三采区和傲牛四采区之间，与已设矿权无缝连接，勘查规模——勘查区面积0.1818 km^2。项目总投资为90.65万元，其中环保投资10.8万元，约占总投资的11.9%。

二、依据抚顺市生态环境事务服务中心对《生态环境报告表》的技术评估报告，项目建设符合国家产业政策；主要污染物排放符合总量控制要求。项目建设和运营中在落实《生态环

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

境报告表》规定的污染防治措施和风险防范措施后，各项污染物可实现达标排放，风险可控。因此，我局分从环保角度原则同意你单位按照《生态环境报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护对策措施要求进行项目建设。

三、本项目在施工和运营管理中必须严格落实《生态环境影响报告表》提出的各项污染防治措施后，重点做好以下工作：

1. 生态保护措施

本项目严格控制施工活动范围；勘查过程中不砍伐树木，最大程度降低对区域林地生态系统的负面影响，施工结束后，立即对破坏的植被进行恢复。勘探前对施工场地表土进行就近收集，勘探结束后利用这部分表土进行场地恢复；施工人员严禁在勘探区及其周围捕猎野生动物；合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放时间，尽量避免雨季进行大量动土和开挖工程，减少水土流失；在每个点位施工结束后，立即进行土石方回填，表土回覆。原有林地占地范围的施工场地播撒草籽，进行植被恢复。

2. 废气

本项目钻探采取湿式作业，钻探场地进行洒水抑尘； 对于已经完成钻探的施工场地及时封孔，并进行土石方回填，覆土绿化；对施工机械和运输车辆的尾气排放进行严格控制，定期进行检测和维护；运输车辆采取带篷布或顶盖的卡车进行运输，路过居民区时减速行驶。经以上措施处理后，废气排放须

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

满足颗粒物排放满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）。

3.废水

本项目生活污水依托附近村屯现有旱厕，定期清掏，不外排；在每个钻孔附近设置1座有效容积约1m³的临时沉淀池，钻探废水收集至沉淀池，沉淀后循环使用，用于洒水抑尘，不外排；钻探过程中如遇地下含水层需采用套管隔离。钻探过程产生的少量钻孔涌水可由泵引入沉淀池内，循环使用。如遇特殊情况产生的大量地下涌水，应及时采用环保型堵漏材料封堵。

4.噪声

本项目优先选用低噪音设备；钻机选用履带式全液压钻机；钻孔施工统筹合理安排时间，禁止夜间施工；对柴油发电机、钻机安装减振底座和排气软管；对设备定期检查和维修，以减少设备非正常运转产生的噪声。采取以上措施，厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。

5.固体废物

本项目施工过程中产生的土石方和表土就近紧凑分层堆放于施工场地旁，选取植被稀疏处，避免压占乔木，其中表土单独堆放，并用密目网苫盖，勘探结束后土石方及时回填，表土回覆并进行植被恢复。沉淀池底泥经干化后用于场地恢复；岩芯、刻槽样送至化验室进行分析化验，剩余的岩芯存放到岩芯库；加强施工作业区生活垃圾的管理，施工人员生活垃圾收

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

集至垃圾箱内，送到村屯指定场所处置，严禁野外随意丢弃；做好施工现场固体废物收集、清理工作，不得在地面遗留固体废物。

四、工程建设应严格执行环境保护“三同时”制度，即建设项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。工程建成后，按规定程序进行竣工环境保护验收。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、如项目的性质、规模、工艺、地点或者污染防治措施发生重大变动，应当重新报批生态环境影响评价文件。自生态环境影响评价文件批复之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、本项目由抚顺县生态环境保护综合行政执法队监督管理。

抚顺市生态环境局抚顺县分局

2026年11月5日

抄送：抚顺县生态环境保护综合行政执法队，辽宁泽枫环境科技服务有限公司

抚顺市生态环境局抚顺县分局　　2026年11月5日印发

共印5份

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App